

Phase 3 — Réseau Microsoft Azure

1 Groupe de ressources : rg-cyna-infra, région France Central.

2 Réseau virtuel (VNet)

Élément	Valeur
Nom du VNet	vnet-cyna
Espace d'adressage	10.0.0.0/16
Sous-réseau VMs	subnet-vms — 10.0.1.0/24
Sous-réseau passerelle GatewaySubnet	— 10.0.255.0/27

GatewaySubnet est un nom réservé par Azure, à ne pas renommer.

3 Passerelle VPN Azure

Paramètre	Valeur
Type	VPN
SKU	VpnGw1
VNet associé	vnet-cyna
IP publique	pip-cyna-vpngw

Le déploiement nécessite 30 à 45 minutes. L'IP publique générée est transmise à Antoine A pour la configuration IPsec côté pfSense.

4 Groupes de sécurité réseau (NSG)

- RDP (port 3389) restreint à l'IP de l'administrateur
- Trafic interne autorisé entre VNet et réseaux locaux (10.0.0.0/8)
- Refus de tout le reste par défaut

5 Coordination avec l'équipe

- À Antoine D : références du VNet et du GatewaySubnet pour les scripts Terraform
- À Antoine A : IP publique de la passerelle VPN pour les tunnels IPsec

6. Synthèse et points de vigilance

6.1 Dépendances entre phases

Étape	Dépendance	Intervenant
Promotion de DC2	Tunnel VPN Genève-Paris opérationnel	Antoine A
Connexion pfSense ↔ Azure IP publique passerelle VPN Azure		Antoine A
Scripts Terraform	Références VNet et GatewaySubnet	Antoine D
Création des GPO	DC1 et DC2 promus et opérationnels	Kevin

6.2 Difficultés rencontrées

- Installation initiale en édition « expérience de bureau » au lieu de Core sur certaines VM — conservée car fonctionnellement équivalente.
- Choix de génération de VM à anticiper avant création (définitif).

6.3 Bilan des ressources

Ressource	Quantité
RAM totale allouée (local)	10 Go
Machines virtuelles locales	5
Commutateurs virtuels	3
Contrôleurs de domaine AD	2 (DC1 Genève, DC2 Paris)
Ressources Azure (réseau)	1 VNet, 1 passerelle VPN, 1 NSG